

現在、アイスチェックおよび最終調整を行っております!!

～開館までの作業風景をお届けします～

## NEXT ➡ ベースづくり

▶カーリング仕様の水平なアイスをつくります。

基本的にはスクレーパー(氷を削る)→清掃→ペブリングの作業を10回程度繰り返していきます。

### ①スクレーパー



▶アイスの状況を把握し、氷を削ります。

アイススクレーパー「ボス」を使用し、氷の表面を削っていきます。正しく行うことにより氷を水平に保ちます。

**Point!** …刃の温度によって氷の削り具合が変化するため、削る前に必ず刃を冷やし、削るパターンは氷の状態を考慮し、癖がつかないように1日ごとに変更します。

1と2の間にモップやほうきで削り雪を残さず取り除きます。

### ②ペブリング



▶ペブル ※と呼ばれる小さな氷の粒をシート状に作ります。

ペブル管を使用し、じょうろで水を撒くように純水をアイスに撒いていきます。フラッティング後は不純物が浮いているためペブリングで不純物をひっぱり、カットすることで取り除きます。

※ペブル…ストーンと氷の接地面積を少なくし、滑るアイスをつくります！また、ストーンが均一にカールするための役割も担っています。

### お知らせ

休館中にレンタルシューズをリニューアルしました!!  
新しいシューズでみなさまをお迎えできることを  
職員一同楽しみにしております♪

NEW!



ペブルを撒いた後のアイスの様子です。アイスの状況に合わせて、ペブルを撒く量や粒の大きさを調整することがあります!

11月1日(金)よりオープンです!

みなさまのご来館を心より

お待ちしております😊



札幌市スケート施設グループ指定管理者  
一般財団法人 札幌市スポーツ協会  
どうぎんカーリングスタジアム